

«Утверждаю»
Начальник МУ «Управление образования местной администрации Бакаевского муниципального района
Абрегова Т.К.

« 12 » _____ 20 22 г.


**ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ
КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ШКОЛЫ
МКОУ «СОШ № 3» С.П.Н.КУРКУЖИН
ПО УЛ.ОКТЯБРЬСКАЯ, 240**

1.В результате комиссионного осмотра здания МКОУ «СОШ № 3» с.п.Н.Куркужин выявлены следующие дефекты:


№ п/п	Наименование работ	Количество (кВ.м., шт)
Раздел 1.Кровля		
1	Замена кровли здания (полная)	1100 м ²
2	Огнебиозащитное покрытие деревянных поверхностей готовыми составами для обеспечения показателей пожарной опасности древесины и для получения трудногорючей и медленно распространяющей пламя древесины по ГОСТ 12.1.044	1100 м ²
3	Подшивка карнизов по дереву профлистом	167 м ²
4	Установка металлических водосточных систем: колен	10 шт
5	Установка металлических водосточных систем: прямых звеньев труб	280 м
Раздел 2.Ремонт фасада		
6	Заделка трещин по периметру здания с последующей штукатуркой	500 м ²
7	Грунтовка стен фасада	1900 м ²
8	Побелка стен фасада поливинилацетатными водоэмульсионными составами	1900 м ²
9	Отбивка штукатурки с фундаментных блоков	700 м ²
10	Улучшенная штукатурка фундамента	700 м ²
11	Грунтовка фундамента	700 м ²
12	Побелка фундамента	700 м ²
Раздел 3.Внутренние отделки		
13	Стяжка и замена напольного покрытия	1002 м ²
14	Отбивка штукатурки с поверхностей стен и потолков	2110 м ²
15	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону : улучшение потолков	2110 м ²
16	Окраска поливинилацементными водоэмульсионными составами :по штукатурке потолков	2110 м ²
Раздел 4 Электрика		
17	Блок управления шкафового исполнения или распределительный пункт (шкаф), установленный на стене , высота и ширина 600х600	2 шт
18	Провод групповой в защитной оболочке или кабель трех-пятижильный: под штукатурку по стенам или бороздах	3125 м
19	Замена выключателей	39 шт
20	Замена розеток	33 шт
21	Замена на энергосберегающие лампы	108 шт


Раздел 5 .Отопление		
22	Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из полипропиленовых труб 63 мм.	52 м ²
23	Прокладка внутренних труб водоснабжения и отопления из полипропиленовых труб 50 мм.	39 м ²
24	Прокладка внутренних труб водоснабжения и отопления из полипропиленовых труб 44 мм.	40 м ²
25	Прокладка внутренних труб водоснабжения и отопления из полипропиленовых труб 32 мм.	28 м ²
26	Установка фильтров диаметром 50 мм.	4 шт.
27	Прокладка внутренних трубопроводов в отоплении полипропиленовых труб 25 мм.	20 м ²
28	Установка радиаторов: стальных	610 м ²
Раздел 6 .Окна, двери		
29	Окна	13 шт (173x198) 1 шт. (1,1x1,1)
30	Дверь	1 шт (2,1x1 м) 1 шт (2, 0x1м)
Раздел 7 .Сантехприборы 1, 2 этажи		
31	Установка унитазов: с бачком непосредственно приспособленным	4 шт
32	Установка умывальников одиночных: с подводкой холодной и горячей воды	4 шт


Председатель комиссии:

 /Нартоков Б.М., директор школы)

Комиссия в составе:

 /Журтов А.Б, специалист сельской администрации/

 / Балкизова Л.Х, главный бухгалтер школы./

 /Ныров А.Т., завхоз школы/

«18» 04 20 22г.